

Expo 2015 Riqualificazione e ripristino di elementi paesaggistici in Comune di Bollate

L'intervento realizzato da ERSAF, ha interessato un'area del **Parco delle Groane**, in particolare il tratto di strada bianca che costeggia il confine occidentale del parco di Villa Arconati in località Castellazzo di Bollate, a sud dell'ingresso principale, per una lunghezza di circa 500 metri in direzione nord-sud. Lungo il lato opposto al muro di cinta della villa, infatti, l'intero percorso era caratterizzato dalla presenza, ormai frastagliata, di alcuni grossi esemplari di platano (*Platanus orientalis* L.) e pioppo nero (*Populus nigra* L.), testimonianza storica della presenza di impianti arborei lineari per la demarcazione di elementi paesaggistici quali strade, confini di proprietà e luoghi di culto. L'obiettivo realizzato è stato quello della **promozione** e del **potenziamento** delle opportunità di fruizione dell'area, mediante la riqualificazione e l'integrazione del filare alberato.

I lavori eseguiti si sono concretizzati in un intervento **di pulizia della fascia compresa tra la strada e il cavo irriguo adiacente** con lo scopo di eliminare tutta la vegetazione spontanea cresciuta lungo il filare, sia arbustiva che arborea, di natura infestante; **l'abbattimento delle piante inclinate**, ricorrendo, per due esemplari di Pioppo nero imponenti e con un'altezza stimata di circa 30 metri, anche all'utilizzo di una piattaforma aerea; **la ripulitura dalle parti secche e la spalcatura sino a tre metri d'altezza**, necessarie per la mancanza di un intervento regolare sulle piante, che ha portato alla formazione di polloni e ramificazioni anche nella parte del fusto più prossimale al terreno, garantendo così una fruizione del tracciato più agevole e sicurezza; la **fresatura delle ceppaie** che rappresentavano un ostacolo al futuro ripristino del filare, andando ad interferire con le nuove piantumazioni; il **ripristino della continuità del filare esistente** tramite la **posa di 18 piante** sviluppate di pioppo nero, nel rispetto della corrispondenza tra nuove piante ed esemplari già esistenti. A seguire ERSAF sta eseguendo interventi di **manutenzione del filare**, della durata di tre anni, per garantire un efficace consolidamento degli interventi e un ottimale sviluppo degli impianti, insieme al **taglio della fascia erbosa** lungo il filare, in ragione di quattro interventi annuali, per contrastare il rischio di colonizzazione dell'area da parte dell'ambrosia e di altre specie erbacee esotiche.

I lavori, attualmente nel triennio di manutenzione, sono iniziati il 13 ottobre 2015 e si sono conclusi il 30 aprile 2016.

A seguire alcune foto dell'intervento



