

Ultimati i lavori di manutenzione idraulica sul torrente Staffora in comune di Rivanazzano terme (PV)

I lavori in appalto hanno previsto, come da soluzione progettuale adottata da ERSAF, la realizzazione di un **sistema di gabbionate in destra idrografica** a valle del ponte della strada provinciale SP 641, per un'estensione di 21 m. In tale zona infatti non sono presenti sistemi di **protezione sponale a protezione dell'abitato** ed il rigurgito prodotto in corrispondenza del ponte può generare vasti allegamenti.

I lavori, finanziati grazie ad una convenzione siglata tra Regione Lombardia -Direzione Generale territorio e Protezione Civile ed ERSAF, sono iniziati il 29 gennaio 2020 e, dopo una pausa forzata dovuta alla pandemia in corso, si sono conclusi il 18 giugno 2020 entro il termine previsto, per un importo complessivo pari a euro 39.275,79. Tali lavori costituiscono l'ultima parte dell'intervento complessivo di ERSAF nel comune di Rivanazzano, iniziato con un **intervento in amministrazione diretta**, eseguito da tecnici ed operai specializzati di ERSAF, per la **rimozione di piante morte o deperienti in alveo e sulle sponde**, di intralcio al normale deflusso delle acque o rappresentanti una potenziale pericolo per i manufatti a valle degli interventi. L'intervento è stato realizzato in conformità a quanto previsto dalle linee guida approvate da Regione Lombardia con DGR n. XI/238 del 18 giugno 2018.

A seguire alcune foto dell'intervento realizzato



Foto 2 - Vista della scogliera in blocchi di cls prima dei lavori



Foto 3 e 4 - Lavori di posizionamento dei gabbioni



Foto 4